



ООО "Л-ТВ"
 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 14/2 – 9Н
 р/с 40702810618060000618
 в филиале №7806 ВТБ 24(ПАО), г. Санкт-Петербург
 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811
 ИНН 7802018527 КПП 783601001 ОГРН 1027801541745
 Юридический и почтовый адрес: 194295, г. Санкт-Петербург
 ул. Ивана Фомина, д. 14 корп. 2 помещение 9Н
 тел./факс: (812) 595-81-11

Генеральному директору ООО «СВ-Эксплуатация»
 Сорокоумову С.И.

Смета расходов
по установке системы ограничения входа

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Актерский д. 6

Заказчик: ООО «СВ—Эксплуатация»

Работы:

- Монтаж СКУД дверей этажных лифтовых холлов
- Перенос звонков
- Механическая доработка дверей
- Подключение СКУД к системе АППЗ
- Пуско-наладочные работы.

Общая сметная стоимость работ на 1 этаж, включая оборудование и материалы: **25 060 руб. 00 коп.** В том числе НДС 18%.

№ п/п	Наименование работ/затрат	Ед-ца изм.	Кол-во	За единицу, руб.			Общая стоимость материалов	Общая стоимость работ	ВСЕГО, цена за ед-цу, руб.	ВСЕГО, стоимость позиции, руб.
				Материалы, руб.	Работа, руб.	Прочее, руб.				
Подключение системы контроля доступа к противопожарной системе на один подъезд										
1.1	Провод ПВС 3x1,5	м	1000,00	28,00	50,00		28000,00	50000,00	78,00	78000,00
1.2	Клеммная колодка	шт	25,00	65,00	300,00		1625,00	7500,00	365,00	9125,00
1.3	Пускатель магнитный 12А катушка управления 220В	шт	1,00	2610,00	450,00		2610,00	450,00	3060,00	3060,00
1.4	Устройство коммутационное УК-ВК/02	шт	1,00	720,00	450,00		720,00	450,00	1170,00	1170,00
1.5	Бокс монтажный	шт	2,00	1705,00	400,00		3410,00	800,00	2105,00	4210,00
1.6	Блок питания 12В 2А	шт	25,00	550,00	300,00		12650,00	6900,00	850,00	19550,00
1.7	Розетка 220В	шт	25,00	45,00	150,00		1035,00	3450,00	195,00	4485,00
1.8	Автомат 6А	шт	25,00	110,00	150,00		2530,00	3450,00	260,00	5980,00
1.9	Крепежные и расходные материалы	компл	1,00	2300,00	0,00		2300,00	0,00	2300,00	2300,00
	ИТОГО по разделу 1						54880,00	73000,00		127 880,00
	ИЗ РАСЧЕТА НА 1 ЭТАЖ (1/25)									5560,00
Оборудование системы контроля доступа										
2.1	VIZIT-ML300M-50. Замок электромагнитный	шт	1,00	1890,00	3000,00		1890,00	3000,00	4890,00	4890,00
2.2	Кнопка "Выход" ELTIS B-21	шт	1,00	490,00	850,00		490,00	850,00	1340,00	1340,00
2.3	RFID-считыватель 13,56 МГц Модель: Matrix-II MF-I	шт	1,00	1850,00	2100,00		1850,00	2100,00	3950,00	3950,00
2.4	Автономный контроллер СКУД Модель: Z-5R	шт	1,00	790,00	2200,00		790,00	2200,00	2990,00	2990,00

2.5	Кабель витая пара UTP LEVEL 5E	м	10,00	21,00	60,00		210,00	600,00	81,00	810,00
2.6	Кабель ШВВП 2x0,5	м	10,00	12,00	60,00		120,00	600,00	72,00	720,00
2.7	Крепежные и расходные материалы	компл	1,00	300,00			300,00	0,00	300,00	300,00
	ИТОГО по разделу 2						5650,00	9350,00		15 000,00
Перенос звонков										
3.1	Кнопка для проводного звонка	шт	7,00	50,00	20,00		350,00	140,00	70,00	490,00
3.2	Кабель-канал 25x25	м	30,00	30,00	30,00		900,00	900,00	60,00	1800,00
3.3	Кабель ШВВП 2x0,5	м	30,00	12,00	30,00		360,00	900,00	42,00	1260,00
3.4	Перенос задвижек	шт	1,00	0,00	560,00		0,00	560,00	560,00	560,00
3.5	Крепежные и расходные материалы	компл	1,00	390,00			390,00	0,00	390,00	390,00
	ИТОГО по разделу 3						2000,00	2500,00		4 500,00
	ИТОГО по разделу 1,2 и 3									25 060,00
ИТОГО:										25 060,00
В том числе НДС 18%										